



COMUNE DI ROCCAFIORITA

(Città Metropolitana di Messina)

Codice fiscale: 87000330834 Partita IVA: 00436200836
PEC: comunedi-roccafiorita@primapec.com tel. 0942/726039



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMUNE DI ROCCAFIORITA
Città Metropolitana di Messina

PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, DI CUI ALL'ART. 15, COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3" E DECRETO N. 145 DEL 05/02/2024 DI APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLE SOMME DISPONIBILI BENEFICIO DELLA PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA, DDG n.145 del 05/02/2024.

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA DI ROCCAFIORITA (ME)"

ENTE GESTORE : PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA
codice fiscale 96001610839
Piazza Maria S. Maria Immacolata Roccafiiorita (ME)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NOLI E TRASPORTI

Per L'ENTE GESTORE
Il Parroco

Sac. Kaghoma Malambo

Sac. Malambo

IL PROGETTISTA
Geom. Dario Isaja



IL R.U.P.
Ing. Stefano Cuzari



PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA
ROCCAFIORITA (Messina)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d'impiego dei materiali, noli e trasporti occorrenti al cantiere di Lavoro Regionale per i **“MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA DI ROCCAFIORITA (ME)”**

ART. 2 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

| CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI (INCLUSI NOLI E TRASPORTI) | | | | | | |
|--|--|---------|---|---------|---------------------|---------|
| (Decreto n°137 del 04/09/2009 - Circ.Ass.LL.PP. 16/09/2009 - Circ.Ass.Lavoro 05/10/2009) | | | | | | |
| N1 | Motosega senza operatore | 10,000 | x | 1,000 | h | 10,000 |
| | | | | Sommano | h | 10,000 |
| N14 | Betoniera a bicchiere senza operatore | 50,000 | x | 1,000 | h | 50,000 |
| | | | | Sommano | h | 50,000 |
| N145 | Noleggio cassone scarrabile mc 6 | 140,000 | x | 1,000 | h | 140,000 |
| | | | | Sommano | h | 140,000 |
| N20 | Martelletto elettrico | 50,000 | x | 1,000 | h | 50,000 |
| | | | | Sommano | h | 50,000 |
| N28 | Troncatrice elettrica per acciaio | 7,000 | x | 1,000 | h | 7,000 |
| | | | | Sommano | h | 7,000 |
| N95 | Miscelatore per miscele bituminose a caldo con operatore | 29,000 | x | 1,000 | h | 29,000 |
| | | | | Sommano | h | 29,000 |
| N96 | Flex senza operatore | 120,000 | x | 1,000 | h | 120,000 |
| | | | | Sommano | h | 120,000 |
| SIC24_1. 1.9.1 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.9 | 54,600 | x | 1,000 | m ³ | 54,600 |
| | | | | Sommano | m ³ | 54,600 |
| SIC24_1. 3.5 | trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.1 | 27,098 | x | 1,000 | m ³ x km | 27,098 |
| | | | | Sommano | m ³ x km | 27,098 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|
| SIC24_1. 3.6 | Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.23 | 13,350 x 116,005 x | 1,000 1,000 | m ³ m ³ | 13,350 116,005 ----- |
| | | | Sommano | m ³ | 129,355 |
| SIC24_11 .3.1 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : H.2 | 154,000 x | 1,000 | m ² | 154,000 ----- |
| | | | Sommano | m ² | 154,000 |
| SIC24_12 .1.2 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.5 | 6,000 x | 1,000 | m ² | 6,000 ----- |
| | | | Sommano | m ² | 6,000 |
| SIC24_12 .1.3 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10 Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : I.5 | 19,050 x | 1,000 | m ² | 19,050 ----- |
| | | | Sommano | m ² | 19,050 |
| SIC24_12 .4.1.1 | Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : D.7 | 29,400 x | 1,000 | m ² | 29,400 ----- |
| | | | Sommano | m ² | 29,400 |
| SIC24_15 .4.11.2 | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve in lam Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : D.8 | 6,000 x | 1,000 | m | 6,000 ----- |
| | | | Sommano | m | 6,000 |
| SIC24_15 .4.13.1 | Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali per Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : D.9 | 3,000 x | 1,000 | m | 3,000 |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|---------------------------|------------------|
| | | Sommano | m | ----- 3,000 |
| SIC24_21 .1.11 | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.25 | 19,050 x | 1,000 m ² x cm | 19,050 ----- |
| | | Sommano | m ² x cm | 19,050 |
| SIC24_21 .1.2.2 | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a man Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.23 | 8,249 x | 1,000 m ³ | 8,249 ----- |
| | | Sommano | m ³ | 8,249 |
| SIC24_21 .1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.22 | 170,580 x | 1,000 m ² | 170,580 ----- |
| | | Sommano | m ² | 170,580 |
| SIC24_21 .1.9 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.23 | 597,120 x | 1,000 m ² x cm | 597,120 ----- |
| | | Sommano | m ² x cm | 597,120 |
| SIC24_21 .2.1 | Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 17/01/2018, entro o fuori terra, di qualunque spessore e Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : B.1 | 7,036 x | 1,000 m ³ | 7,036 ----- |
| | | Sommano | m ³ | 7,036 |
| SIC24_21 .5.14 | Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m ² di Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : D.3 | 29,400 x | 1,000 m ² | 29,400 ----- |
| | | Sommano | m ² | 29,400 |
| SIC24_21 .5.3 | Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : D.1 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| | | 2,828 x | 1,000 | m ³ | 2,828 |
| | | | Sommario | m ³ | 2,828 |
| SIC24_23 .2.7 | Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : G.7 | 19,050 x | 1,000 | m ² | 19,050 |
| | | | Sommario | m ² | 19,050 |
| SIC24_3. 1.1.4 | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : N.9 | 6,760 x | 1,000 | m ³ | 6,760 |
| | | | Sommario | m ³ | 6,760 |
| SIC24_3. 1.4.2 | Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida per o Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.2 | 9,623 x | 1,000 | m ³ | 9,623 |
| | | | Sommario | m ³ | 9,623 |
| SIC24_3. 2.1.2 | Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.3 | 169,644 x 133,510 x | 1,000 1,000 | kg kg | 169,644 133,510 |
| | | | Sommario | kg | 303,154 |
| SIC24_5. 1.11.2 | Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in re Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : E.4 | 27,495 x 170,580 x | 1,000 1,000 | m ² m ² | 27,495 170,580 |
| | | | Sommario | m ² | 198,075 |
| SIC24_5. 1.44 | Fornitura e posa in opera di pavimento ammortizzante composto da due strati: uno strato superiore in erba sintetica con fibra in polipropilene, fibrillata, arricciata e ritorta e uno strato inferiore Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : N.8 | 75,000 x | 1,000 | m ² | 75,000 |
| | | | Sommario | m ² | 75,000 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| SIC24_6. 2.4.2 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., rea per elementi d Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : N.6 | 33,800 x 202,260 x | 1,000 1,000 | m ² m ² | 33,800 202,260 ----- 236,060 |
| | | | Sommano | m ² | 236,060 |
| SIC24_6. 2.5.2 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per elementi di Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : N.8 | 27,495 x | 1,000 | m ² | 27,495 ----- |
| | | | Sommano | m ² | 27,495 |
| SIC24_7. 1.2 | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : I.1 | 480,000 x | 1,000 | kg | 480,000 ----- |
| | | | Sommano | kg | 480,000 |
| SIC24_7. 1.3 | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : I.2 | 780,000 x | 1,000 | kg | 780,000 ----- |
| | | | Sommano | kg | 780,000 |
| SIC24_9. 1.7 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : G.6 | 19,050 x | 1,000 | m ² | 19,050 ----- |
| | | | Sommano | m ² | 19,050 |

ART. 3 - IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE

L'importo della fornitura a base d'appalto è di euro

| MATERIALI TRASPORTI, NOLI E FORNITURA D.P.I. | | | |
|---|---|---|-----------|
| a) Materiali | = | € | 33.489,48 |
| b) I.v.a. sui materiali | = | € | 7.367,69 |
| c) Spese per la sicurezza comprensivi di I.v.a. | = | € | 4.669,33 |

ART. 4 - QUALITA' E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per la qualità e la provenienza dei materiali e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far riferimento. I materiali non accettati dalla D.L. per l'idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa entro tre giorni dall'accertamento. In caso di ritardo, sar... applicata la penale prevista dal successivo art. 7. Qualora tuttavia l'Impresa non provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi allo accertamento, la Direzione dei Lavori procederà... d'Ufficio, senza alcuna formalità addebitandone le spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati di pagamento.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia dell'appalto, sarà pari ad un versamento dell'importo netto risultante. In luogo della cauzione definitiva si può accettare una fidejussione prestata da istituti di Credito di Diritto Pubblico, da Banche di interesse nazionale e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, o una fidejussione assicurativa, giusto l'art.16 della L.R. 02/08/1954 n°32. Qualora dovesse accettarsi la fidejussione, il ribasso d'asta offerto dall'Impresa dovrà essere migliorato ai sensi della Circolare della Regione Siciliana - Assessorato ai LL.PP. n° 6453 del 17/04/1954. In caso di esonero, la maggiorazione del ribasso sarà conforme alle prescrizioni del D.P. 29/07/1948 n.1309.

ART. 6 - CONSEGNA PER L'INIZIO DELLE FORNITURE

Il verbale di consegna per l'inizio delle forniture verrà redatto entro venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo. Con la firma di detto verbale l'impresa si impegna a fornire i materiali richiesti entro le 24 ore successive, come specificato dall'articolo seguente.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

Il presente appalto ha la durata di 138 gg lavorativi naturali successivi e continui, durante i quali l'impresa appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dalla Direzione dei Lavori fino alla concorrenza della somma di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno, senza che per questo l'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre le richieste potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo vi sia alcun limite nel frazionamento delle forniture. l'impresa dovrà curare tempestivamente la fornitura del materiale commissionato il quale, in ogni caso, deve essere fornito non oltre le 24 ore.

ART. 8 - PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sarà passibile di una multa di €. 25,00 giornaliera oltre al rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Associazione sarà costretta ad anticipare senza proficuo lavoro. In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restanti le più gravi sanzioni cui l'Associazione potrà ricorrere.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali: escavatori, rulli compressori, vibrofinitrice, pale meccaniche, autogrù, autobetoniere.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma dell'art. 3 della Legge Regionale 17/02/1956 n.10 e dell'art. 9 della L.R. 18/11/19964 n.29, all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati d'avanzamento, emessi mensilmente a decorrere dalla data di consegna, qualunque sia l'ammontare delle forniture eseguite; gli stati d'avanzamento dovranno inoltre essere emessi, anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l'ammontare delle forniture raggiunga l'importo di € 10.000.000. L'ultimo acconto sarà pagato dopo l'accertamento dell'utilizzazione delle forniture, indipendentemente dal compimento del mese. a norma dell'art. 10 della L.R. 18/11/1964 n.129, sui pagamenti degli acconti nel corso dell'esecuzione delle forniture, la ritenuta di garanzia, prevista dall'art.48 del R.D. 23/05/1924 n.827 è del 5%. La ritenuta predetta, all'ultimazione potrà essere trasformata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e su richiesta dell'appaltatore, in una fidejussione ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione della potestà prevista dall'art.12 della citata Legge Regionale 18/11/1994 n. 29. In qualunque caso di decadenza o di cessione della carica di amministratore o procuratore o direttore generale autorizzato a riscuotere per conto dell'impresa appaltatrice, anche se la decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale o sia pubblicata nei modi di legge, l'impresa stessa deve tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione appaltante in difetto dalla quale l'Amministrazione non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART.11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo le loro scadenze e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti in caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l'amministrazione appaltante comunica all'appaltatore la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% dai pagamenti in acconto, se le forniture sono ultimate, salvo la ritenuta dello 0.5 % prevista dall'articolo 19 del Capitolato generale e salve le sanzioni stabilite dall'art. 9 della L.R. 18/07/1961 n. 10. Le somme accantonate, con la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto o con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell'adempimento dei degli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART.12 - TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Deve perciò provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed adempire agli obblighi assicurativi sociali presso gli istituti INAM e INPS. A garanzia di tali obblighi, a norma dell'art. 19 del sopracitato Capitolato Generale d'Appalto, si opera nell'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0.50% talché, se l'appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descritti, vi possa provvedere

l'amministrazione con il fondo costituito da detta ritenuta.

ART.13 - SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché' ogni altra spesa accessoria eventuale e conseguenziale, tutte incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente appalto, sono a carico dell'impresa assuntrice.

ART.14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati Generali degli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/07/1962 n.1063 che fa parte del contratto unitamente al presente foglio di patti e condizioni.

ART.15 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi dell'art.63 del regolamento 25/05/1895 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle forniture. Il collaudo , o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data del conto finale.

ART. 16 - ELENCO PREZZI UNITARI

In base ai prezzi unitari sotto elencati, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura, da consegnare a piè d'opera ed in quantità ivi compreso ogni onere di carico, trasporto e scarico.